


8 - Исполнительная смета

Исполнительная смета в ПК **Smeta.RU** формируется на основе проектной сметы и актов выполнения работ. Также Комплекс позволяет формировать ее только на основе дополнительных расценок, добавленных в актах выполненных работ, без учета данных проектной сметы.

8.1 - Формирование исполнительной сметы

Исполнительная смета формируется на основе текущих данных каждый раз при ее запуске. Перед этим на вкладке **Параметры** содержательной части Менеджера следует выбрать, на основе чего будет создана исполнительная смета: на основе проектных и дополнительных работ, на основе только дополнительных работ или превышения объемов и дополнительных работ.

После этого откройте исполнительную смету одним из следующих способов:

- выделите нужный объект и в содержательной части **Менеджера** нажмите на кнопку  ;
- в справочнике Объекты структурной части **Менеджера** раскройте папку **Сметы** -> **Исполнительная** и в содержательной части нажмите **Открыть**;
- в структурной части **Менеджера** выделите объект и на клавиатуре нажмите **<Ctrl+3>**.

Критерии задачи

Тип	№п/п	Обозначение	Наименование	Ед.изм.	Процент выполнения	Норма расхода	Уровень цен 2001			СтМат	ЗММ	
							Всего	Выполнено	Остаток			
Монтажные работы												
	1	20-06-017-1	Установка блоков приваев проводимостью до 10	шт	50%	2	1	1	625,7	240,01	65,38	33,57
1.1	300-3193		Крепежные и подставки под оборудование на сортовой стали	кг	50%	10	20	10	-	85,2	85,2	0
	2	20-06-016-1	Установка блоков присоединительных БП-1	шт	50%	2	1	1	331,74	147,00	47,19	14,07
	3	46-03-009-6	Пробивка в кирпичной стене отверстий круглых диаметром до	100 шт.	50%	0,02	0,01	0,01	59,48	30,27	0	29,35
	4	46-03-009-5	Пробивка в кирпичной стене отверстий круглых диаметром до	100 шт.	50%	0,02	0,01	0,01	57,05	37,4	0	29,35
	5	46-03-011-1	Пробивка в кирпичной стене борозд площадью сечением дл 20	100 м	50%	0,32	0,16	0,16	143,02	89,92	0	66,95

Полеми вид | Скрытый вид | Обычный свет | Придрисорте

Распределение затрат | Сметные ресурсы

№п/п	Перечислен	Наименование	Стандартные итоги		Тип	Точность	Печать	Примечание
			Уровень цен 2001	Текущий уровень цен				
Монтажные работы								
1	ПЗ	Прямые затраты	1 192,80	1 192,80	ПЗ	До 2 знаков	Нет	
2	СтМат	Стоимость материальных ресурсов	-409,78	-409,78	СтМат	До 2 знаков	Нет	
3	СтМатЗак	Стоимость материалов заказчика	0,00	0,00	СтМатЗак	До 2 знаков	Нет	
4	Оборуд	Стоимость оборудования	0,00	0,00	Оборуд	До 2 знаков	Нет	
5	ОборудЗак	Стоимость оборудования заказчика	0,00	0,00	ОборудЗак	До 2 знаков	Нет	
6	ЗММ	Эксплуатация машин	257,58	257,58	ЗММ	До 2 знаков	Нет	
7	ЗПМ	ЗП машинистов	16,78	16,78	ЗПМ	До 2 знаков	Нет	
8	ОЗП	Основная ЗП рабочие	1 345,00	1 345,00	ОЗП	До 2 знаков	Нет	
9	Строит	Строительные работы с НР и ОП	669,21	545,32	Строит	До 2 знаков	Нет	
10	Монтаж	Монтажные работы с НР и ОП	632,73	594,33	Монтаж	До 2 знаков	Нет	
11	Прочие	Прочие работы с НР и ОП	1 730,36	1 578,43	Прочие	До 2 знаков	Нет	
12	ВозвратМат	Возврат материалов	0,00	0,00	ВозвратМат	До 2 знаков	Нет	

Всего с НР и ОП по исполнительной смете: Уровень цен 2001: 60 954,19 руб., Текущий уровень цен: 35 880,63 руб.

Рис. 1. Окно режима Исполнительная смета

После этого Комплекс сформирует и выведет на экран таблицу **Исполнительной сметы** (см. рис. 1). Аналогично **КС-6а** (см. п. 6.3), она доступна только для просмотра и экспорта в **Excel** или **LibreOffice Calc** (см. п. 5.13).